

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ISTITUITA PRESSO L'UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DELLA VALSESIA**

**LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-PEDONALE DELLA VALSESIA
NEI COMUNI DI BORGOSIESA E QUARONA
CIG 74461705DE – CUP G83E17000190006**

Il sottoscritto.....
in qualità di
della Ditta (o costituenda ATI)

RELATIVAMENTE ALLA GARA DI CUI ALL'OGGETTO DICHIARA DI OFFRIRE UN

IMPORTO LAVORI PARI AD €.....

(in lettere).....

(esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso)

DICHIARA INOLTRE


che ai sensi dell'art.95 comma 10 D.lgs n.50/2016 e s.m.i. nella formulazione dell'offerta economica si è tenuto conto che i propri costi sono:

- Per la manodopera € _____ (euro _____)
i.v.a. esclusa;
- Per oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontante ad € _____ (euro _____)
i.v.a. esclusa.

LUOGO,
DATA

**TIMBRO DELL'IMPRESA E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

REGIONE PIEMONTE



UNIONE MONTANA VALSESIA PROVINCIA DI VERCELLI

LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-PEDONALE DELLA VALSESIA NEI COMUNI DI BORGOSIESA E QUARONA

PSR 2014-2020 Mis7 - Sottomisura 7.5 - Operazione 7.5.1
Infrastrutture turistico ricreative ed informazione

PROGETTO ESECUTIVO

TIMBRO DELL'ENTE

Il Presidente
(legale rappresentante dell'Ente)

VISTO
Il tecnico

ELAB.

SCALA

E6

-

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD.

REV.

DATA

DESCRIZIONE

106_16

00

LUGLIO 2017

EMISSIONE

STUDIO ARPS
INGEGNERIA CIVILE-IDRAULICA
Ing. Rossana Appendino

Via Vignati, n.14 - 10040 San Gillio (TO)
Tel.-Fax 011/9840854 Cell. 335 8379321
E-mail: ing.appendino@studioarps.it



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI							
	INTERVENTO B-TRATTO BORGOSIESIA-QUARONA (Cat 1) OPERE STRADALI (SbCat 1)							
1 / 1 01.A01.A10. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm Borgosesia tratto Caggi-Rozzo Borgosesia tratto Vanzone-Gibellino Quarona tratto Gibellino Quarona tratto Gibellino-palestra roccia		625,00 680,00 100,00 195,00	2,00 1,80 2,00 2,00	0,25 0,25 0,25 0,25	312,50 306,00 50,00 97,50		
	SOMMANO m³					766,00		
2 / 2 01.A01.A17. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in roccia compatta, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica Borgosesia tratto Vanzone-Gibellino		15,00	1,50	0,25	5,63		
	SOMMANO m³					5,63		
3 / 3 18.A85.A15. 005	Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante strato di misto granulare anidro di cava o di fiume composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8 e dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10 - 15, con strato superficiale di polvere di frantoio dello spessore di cm 3, comprese le idonee rullature a tre strati separati, lo scavo ed il trasporto dei materiali di risulta in discarica - dello spessore finito di cm 25, con materiali forniti dalla ditta Borgosesia tratto Caggi-Rozzo Borgosesia tratto Vanzone-Gibellino Quarona tratto Gibellino Quarona tratto Gibellino-palestra roccia tolleranza		625,00 680,00 100,00 195,00	2,00 1,80 2,00 2,00		1'250,00 1'224,00 200,00 390,00 18,00		
	SOMMANO m²					3'082,00		
	A RIPORTARE							



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							64'194,75
4 / 4 18.A65.A20. 005	OPERE A VERDE (SbCat 2) Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta Borgosesia-tratto Caggi-Rozzo (sez.43-sez.75) Borgosesia tratto Vanzone-Gibellino (sez.73-sez.131) SOMMANO m ²							
	A RIPORTARE							




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI							
1 28.A05.E10. 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese Borgosesia-segregazione area di cantiere Quarona-segregazione area di cantiere		50,00 50,00			50,00 50,00		
	SOMMANO m					100,00		
2 28.A05.E10. 010	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo Borgosesia-segregazione area di cantiere Quarona-segregazione area di cantiere	4,00 2,00	50,00 50,00			200,00 100,00		
	SOMMANO m					300,00		
3 28.A20.C05. 005	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V Borgosesia-segregazione area di cantiere Quarona-segregazione area di cantiere					3,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00		
4 28.A20.A10. 005	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese Borgosesia-allertamento presenza cantiere e mezzi operativi Quarona-allertamento presenza cantiere e mezzi operativi					3,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00		
5 28.A20.A10. 010	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo allertamento presenza cantiere e mezzi operativi * (par.ug.=5*3)	15,00				15,00		
	SOMMANO cad					15,00		
	TOTALE euro							
	A R I P O R T A R E							