

ALLEGATO C)

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ISTITUITA PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI
COMUNI DELLA VALSESIA**

**BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE E
MANUTENZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE CROSO DI MORCA NELLE
LOCALITA' DI ISOLE, SOLIVO E MORCA IN COMUNE DI VARALLO – CUP:
I45H21000180002 - CIG: 9509445244**

Il sottoscritto.....

in qualità di

della Ditta (o costituenda ATI)

Importo delle opere a base d'asta (esclusi oneri di sicurezza): EURO 705.936,61

(oltre a € 4.604,22 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso)

**Relativamente alla gara di cui all'oggetto dichiara di offrire un ribasso percentuale medio sui
lavori a corpo e sui singoli sottoelencati prezzi unitari pari al% (in lettere)**

.....

DICHIARA INOLTRE

- 1. DI AVER TENUTO CONTO, NELLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA, DELLA QUOTA NON RIBASSABILE DELLA MANODOPERA CONTENUTA NEI SINGOLI PREZZI UNITARI.**
2. che, ai sensi dell'art.95 comma 10 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nella formulazione dell'offerta economica si è tenuto conto che i propri costi sono :
 - per la manodopera €_____ (euro_____) I.V.A. esclusa;
 - per oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro €_____ (euro_____) I.V.A. esclusa.

Codice TARIFFA	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
CAT. A	LAVORI E FORNITURE		
CAT. A - 01	OPERE COMPIUTE		
CAT. A - 01.1	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E MOVIMENTO TERRA		
01.A01.A50.010	Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm (Prezzario Regione Piemonte Ed. Luglio 2022 - Sez. 01 - Opere Edili - Voce 01.A01.A50.010) (diconsi Euro dodici/84)		12,84
01.A01.A20.005	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali, per costruire arginature, ecc eseguito anche in acqua, con scarico, carico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda o per colmataura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 (Prezzario Regione Piemonte Ed. Luglio 2022 - Sez. 01 - Opere Edili - Voce 01.A01.A20.005) (diconsi Euro tredici/67)		13,67
CAT. A - 01.2	OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE A SCOGLIERA DI MASSI LAPIDEI CEMENTATI		
18.A30.A35.005	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m ³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm ² in quantità non inferiore a m ³ 0,30 per metro cubo di opera (Prezzario Regione Piemonte Ed. Luglio 2022 - Sez. 18 - Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente - Voce 18.A30.A35.005) (diconsi Euro sessantuno/38)		61,38
18.A30.A45.005	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m ³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm ² in quantità non inferiore a m ³ 0,30 per metro cubo di opera (Prezzario Regione Piemonte Ed. Luglio 2022 - Sez. 18 - Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente - Voce 18.A30.A45.005) (diconsi Euro centotre/27)		103,27
CAT. A - 02	OPERE IN ECONOMIA		
CAT. A - 02.1	MANO D'OPERA		
01.P01.A10.005	Operaio specializzato. Ore normali. (Rif. Prezzario Regione Piemonte Edizione 2020 - Opere Edili - Voce 01.P01.A10.005) (diconsi Euro trentasei/91)	ora	36,91
CAT. A - 02.2	NOLI E TRASPORTI		
01.P24.A10.010	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m ³ 1,000 (Rif. Prezzario Regione Piemonte Edizione Luglio 2022 - Opere Edili - Voce 01.P24.A10.010)		

Codice TARIFFA	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.P24.A60.010	(diconsi Euro centosei/74) Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP (Prezzario Regione Piemonte Ed. Luglio 2022 - Sez. 01 - Opere Edili - Voce 01.P24.A25.005) (diconsi Euro novantaquattro/75)	ora	106,74
01.P24.C60.020	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 (Rif. Prezzario Regione Piemonte Edizione Luglio 2022 - Opere Edili - Voce 01.P24.C60.020) (diconsi Euro novantanove/80)	ora	94,75
01.P24.A25.005	Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Sino a 100 HP (Prezzario Regione Piemonte Ed. Luglio 2022 - Sez. 01 - Opere Edili - Voce 01.P24.A25.005) (diconsi Euro novantaquattro/75)	ora	99,80
CAT. A - 02.3	MATERIALI A PIE' D'OPERA		
01.P03.B05.005	Materiale ghiaio terroso per rilevati stradali (Rif. Prezzario Regione Piemonte Edizione Luglio 2022 - Opere Edili - Voce 01.P03.B05.005) (diconsi Euro ventisei/64)	mc.	26,64
01.P13.L80.005	Condotte metalliche in lamiera d'acciaio ondulata e zincata a piastre multiple o elementi incastrati Nei tipi circolari - ribassate - policentriche (Rif. Prezzario Regione Piemonte Edizione Luglio 2022 - Opere Edili - Voce 01.P13.L80.005 con valutazione del prezzo al 20% in considerazione del recupero e riutilizzo dall'appaltatore per almeno 5 volte in altri cantieri - Prezzo calcolato $3,01 \times 20\% = 0,602$) (diconsi Euro zero/60)	kg	0,60
CAT. B	COSTI DI SICUREZZA CONTRATTUALI		
28.A05.D05.015	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) - Costo		

Codice TARIFFA	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
28.A05.D05.020	<p>primo mese o frazione di mese. (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. Luglio 2022 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A05.D05.015) (diconsì Euro trecentosessantacinque/33)</p> <p>NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipánico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) - Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. luglio 2022 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A05.D05.020) (diconsì Euro centosettantuno/26)</p>	cad	365,33
28.A05.D25.005	<p>BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati.</p> <p>nolo primo mese o frazione di mese (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. luglio 2022 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A05.D25.005) (diconsì Euro centosettantanove/11)</p>	cad	171,26
28.A05.D25.010	<p>BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati.</p> <p>nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. luglio 2022 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A05.D25.010)</p>		179,11

Codice TARIFFA	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
28.A05.E10.0	(diconsi Euro centoventitre/14) RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare. Nolo per il primo mese. (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. luglio 2022 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A05.E10.005) (diconsi Euro tre/67)	m.	123,14 3,67
28.A05.E10.010	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare. Nolo per ogni mese successivo al primo (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. luglio 2022 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A05.E10.010) (diconsi Euro zero/51)	m.	0,51
28.A05.E25.00	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. luglio 2022 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A05.E25.005) (diconsi Euro zero/36)	m.	0,36
28.A05.E30.01	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. luglio 2022 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A05.E30.015) (diconsi Euro nove/65)	m.	9,65
28.A05.E30.015	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. luglio 2022 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A05.E30.015) (diconsi Euro due/48)	m.	2,48
28.A20.A05.015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm) (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. luglio 2022 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A20.A05.015) (diconsi Euro tredici/32)	cad	13,32
28.A20.A10.005	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. Posa e nolo fino a 1 mese. (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. luglio 2022 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A20.A10.005) (diconsi Euro otto/08)	cad	8,08

Codice TARIFFA	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
28.A20.A10.010	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. luglio 2022 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A20.A10.010) (diconsi Euro uno/38)	cad	1,38
28.A20.A15.005	CAVALLETTO portasegnaie, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. luglio 2022 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A20.A15.005) (diconsi Euro sei/89)	cad	6,89
28.A20.A15.01	CAVALLETTO portasegnaie, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. luglio 2022 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A20.A15.010) (diconsi Euro zero/54)	cad	0,54
28.A20.A17.005	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm, riempito con graniglia peso 13 kg. (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. luglio 2022 Salute e Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A20.A17.005) (diconsi Euro uno/37)	cad	1,37
28.A20.H05.005	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. luglio 2022 - Salute e Sicurezza sul lavoro - Voce 28.A20.H05.005) (diconsi Euro tredici/96)	cad	13,96
28.A35.A05.005	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc... (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. luglio 2022 - Salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81_08 s.m.i - Voce 28.A35.A05.005 come descrizione e valutato in n° ore di impegno al prezzo do op. specializz.) (diconsi Euro trentasei/91)	ore	36,91
31.A05.A05.015	"Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello in materiale vario (plastica, pellicola adesiva o materiale analogo resistente agli agenti atmosferici), di forma rettangolare, dimensione media mm 500x700 - ancorato su parete, su palo o su strutture esistenti in cantiere" (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. luglio 2022 -Misure di sicurezza connesse con l'e31.A05.A05.030emergenza sanitaria COVID-19 - Voce 31.A05.A05.015) (diconsi Euro sette/95)	cad	7,95
31.A05.A05.025	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei formati A4/A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo con apposite buste che garantiscano un ottima rigidità, relativa alle procedure di ingresso/uscita contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali mensa, agli spogliatoi ed alle zone comuni, nonché per la regolamentazione dei percorsi, mantenend Ed. luglio 2022 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 - Voce 31.A05.A05.025) (diconsi Euro uno/21)	cad	1,21

Codice TARIFFA	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
31.A05.A05.030	<p>Procedure da adottare per il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per il rispetto delle norme di comportamento connesse con la misura del distanziamento umano in ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni e per l'attuazione delle misure igieniche personali. (Rif. Prezzario Regione Piemonte Ed. luglio 2022 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 - Voce 31.A05.A05.030) (diconsi Euro ventisette/17)</p>	ore	27,17
31.A10.A10.010	<p>Operazioni per ricevimento forniture consistenti in idonee istruzioni, ad opera di personale appositamente formato, per gli autisti dei mezzi di trasporto, inerenti l'area di stazionamento e le modalità di scarico, da condursi prioritariamente senza la discesa dai relativi mezzi. Nei soli casi di necessità di discesa dell'autista dal mezzo di trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di un metro per l'approntamento delle attività di carico e scarico. Per ciascun addetto. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - Dotazione del fornitore esterno di adeguati DPI (mascherina, guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica). (Rif. Prezzario Regione Piemonte Ed. luglio 2022 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 - Voce 31.A10.A10.010) (diconsi Euro sette/87)</p>	cad	7,87
31.A15.A05.005	<p>DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno allo 0,1% - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 3 dell'allegato 7 - periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento di disinfezione deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74, pulizia già compensata nei costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. - per superfici fino a 500 mq (Rif. Prezzario Regione Piemonte Ed. luglio 2022 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 - Voce 31.A15.A05.005) (diconsi Euro uno/46)</p>	cad	1,46
31.A20.A15.005	<p>Fornitura e posa di gel igienizzanti a base alcolica per le mani, in flaconi da diverso formato con dosatore o tappo richiudibile, con o senza apposita gabbia di sostegno per ancoraggio a muro o base di appoggio su ripiani. (Rif. Prezzario Regione Piemonte Ed. luglio 2022 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 - Voce 31.A20.A15.005) (diconsi Euro diciotto/00)</p>		18,00
31.A25.A15.005	<p>MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elastici, diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa (Rif. Prezzario Regione Piemonte Ed. luglio 2022 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 - Voce 31.A25.A15.005) (diconsi Euro zero/30)</p>	cad	0,30

Codice TARIFFA	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
31.A25.A45.005	<p>GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.). Resistenti a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Conformi alla norma EN 455-1 2000 punto 5 tenuta all'acqua e ai principi generali e agli standard contenuti nella EN ISO 10993-1:2009.</p> <p>COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa (Rif. Prezzario Regione Piemonte Ed. luglio 2022 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19 - Voce 31.A25.A45.005) (diconsi Euro zero/16)</p>	cad	0,16
01.P01.A10.005 b	<p>Gestione di persona sintomatica in cantiere a cura di operai specializzati adeguatamente formati.</p> <p>(Rif. Prezzario Regione Piemonte Ed. luglio 2022 - Opere edili - Voce 01.P01.A10.005 con scorporo della quota di utile prevista pari al 10% e Prezzario Regione Piemonte Edizione 2020 - Salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81_08 s.m.i - Voce 28.A35.A05.005) (diconsi Euro trentatre/55)</p>	ore	33,55

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Se l'offerta è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, allegare la relativa procura

In caso di raggruppamento di imprese NON ancora costituito, a pena di esclusione, l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere sarà preso in considerazione quello più conveniente