

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ISTITUITA PRESSO
L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA**

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI
DI REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA
VARALLO OVEST (STAZIONE) CUP I44H20000430001 - CIG 9117234382**

Il sottoscritto.....

in qualità di

della Ditta (o costituenda ATI)

Importo totale netto : Euro 539.251,53

(al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 9.297,30 e IVA di legge)

Relativamente alla gara di cui all'oggetto dichiara di offrire un ribasso percentuale medio sui

singoli sottoelencati prezzi unitari pari al% (in lettere)

.....

DICHIARA INOLTRE

1. DI AVER TENUTO CONTO, NELLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA, DELLA QUOTA NON RIBASSABILE DELLA MANODOPERA CONTENUTA NEI SINGOLI PREZZI UNITARI.

2. che, ai sensi dell’art.95 comma 10 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nella formulazione dell’offerta economica si è tenuto conto che i propri costi sono :

- per la manodopera € _____ (euro _____) I.V.A. esclusa;
- per oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro € _____ (euro _____) I.V.A. esclusa.

ELENCO PREZZI UNITARI

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	IMPORTO UNITARIO
SCAVI E DEMOLIZIONI			
Nr. 15	<p>01.A22.E05.130 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.</p> <p>[Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalita' di lotti singolarmente cantierabili nei quali è potenzialmente suddivisibile l'appalto. Per interventi contigui si intendono quelli che non prevedono, per la loro corretta esecuzione, l'installazione di più aree di lavoro. Per interventi non contigui si intendono quelli che necessitano, per la loro corretta esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche non contemporanee.</p> <p>] INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondità da 8 a 10 cm (diconsi Euro sette/25)</p>	m ²	7.25
Nr. 16	<p>01.A01.A90.005 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.</p>		
	(diconsi Euro diciassette/97)	m ³	17.97
Nr. 17	<p>01.A01.A65.010 Scavo a sezione obbligatoria o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm (diconsi Euro undici/06)</p>	m ³	11.06
Nr. 18	<p>01.A01.A80.090 Scavo eseguito a mano a sezione obbligatoria o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm (diconsi Euro novantasei/80)</p>	m ³	96.80
Nr. 19	<p>18.A65.A10.005 Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione spondale, in funzione selvicolturale e di riequilibrio ecosistemico, comprendente tutte le opere di decespugliamento ed il taglio delle piante in esubero, nonché di quelle morte, malate o malvenienti secondo le indicazioni della D. L. , successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta, sramatura, cernita ed allontanamento dei materiali non utilizzabili e loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, trasporto del legname utile al piazzale di carico sotto i 1.000 m² (diconsi Euro uno/10)</p>	m ²	1.10

Nr. 20	18.A65.A45.005 Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello. (diconsi Euro ventisette/37)	cad	27.37
Nr. 21	29.P15.A15.010 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif. codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) (diconsi Euro otto/15)	t	8.15
Nr. 22	29.P15.A25.010 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif. codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04) (diconsi Euro nove/16)	t	9.16
Nr. 23	01.P26.A60.020 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza (diconsi Euro due/90)	m ³	2.90
Nr. 24	01.P26.A10.005 Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con paleggio manuale (diconsi Euro ventitre/33)	m ³	23.33
LINEE DRENAGGIO			
Nr. 25	VRL_102 Fornitura e posa di canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico, ampia sezione con superficie interna liscia per assicurare un deflusso efficace. Con preforma di scarico, telaio integrato in ghisa e griglia in ghisa sferoidale GJS fissata con 8 bulloni in acciaio. Classe di carico D400 a norma UNI EN 1433. Lunghezza 1000 mm, Larghezza nominale 300 mm, larghezza massima 360 mm, altezza canale 390 mm. (diconsi Euro trecentosessantatre/26)	cad	363.26
Nr. 26	VRL_105 Fornitura e posa tubazione tipo ECOPAL in PEAD, tipo corrugato, con diametro nominale pari a 1000 mm e rigidità circonferenziale S pari a 16 KN/mq. Prezzo comprensivo di messa in opera, fornitura materiale. Esclusi i costi di scavo, reinterro e ripristini. (diconsi Euro duecentonovantacinque/00)	m.	295.00
Nr. 27	VRL_106 Fornitura e posa in opera di tubazione drenante tipo GEODRENOPAL diametro nominale pari a 800 mm e rigidità circonferenziale SN pari a 8 KN al mq, fornito in barre da 6 metri e completo di manicotto. Tubo corrugato fessurato tra due corrugazioni, rivestito esternamente da un geotessile in polipropilene con una massa aerea = 150 gr/m ² . Escluso costi di scavo, reinterro ed eventuali ripristini. (diconsi Euro centoottantasei/00)	m.	186.00
Nr. 28	VRL_107 Fornitura e posa tubazione tipo ECOPAL in PEAD, tipo corrugato, con diametro nominale pari a 400 mm e rigidità circonferenziale S pari a 16 KN/mq. Prezzo comprensivo di messa in opera, fornitura materiale. Esclusi i costi di scavo, reinterro e ripristini. (diconsi Euro sessantacinque/00)	m.	65.00

Nr. 29	VRL_101 Fornitura e posa in opera di pozzetto in PEAD ricavato da tubo tipo ECOPAL DN 1000 mm con tipologia fondo a canaletta. Comprensivo di chiusino in ghisa sferoidale con D pari a 800 mm tipo D 400, con messa in quota e malta cementizia di chiusura. Altezza massima pari a metri 2.5 m. Comprensivo di ogni ulteriore onere per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. (diconsi Euro tremila cinquecentosette/50)	cad	3 507.50
Nr. 30	01.A04.B15.020 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m ³ (diconsi Euro settantatre/64)	m ³	73.64
Nr. 31	01.A04.C03.010 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta		
	In strutture di fondazione (diconsi Euro otto/73)	m ³	8.73
Nr. 32	01.P03.B80.005 Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi di buona qualita' pezzatura piccola (5/15-15/30) (diconsi Euro ventitre/53)	m ³	23.53
Nr. 33	01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico (diconsi Euro otto/03)	m ³	8.03
Nr. 34	01.A21.A20.020 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano. (diconsi Euro dodici/28)	m ³	12.28
Nr. 35	VRL_103 Fornitura e posa vasca di accumulo in cls, rivestita in massi. Dimensioni pari a 3,60x4,60 m, altezza pari a 1,50 m. Compreso magrone di sottofondazione, getto e fornitura di cls per parti strutturali, l'armatura di platea e setti, casseratura, disarmo e rivestimento in pietra. (diconsi Euro tredicimila duecentosedici/80)	cad	13 216.80
FINITURE			
Nr. 36	01.A21.A40.005 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm 20 (diconsi Euro sei/61)	m ²	6.61

Nr. 37	01.A22.B00.020 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi (diconsi Euro undici/10)	m ²	11.10
Nr. 38	01.A22.A90.010 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,700/m ²		
	(diconsi Euro zero/65)	m ²	0.65
Nr. 39	01.A22.B10.015 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L. , compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 (diconsi Euro sette/89)	m ²	7.89
Nr. 40	01.A22.A60.010 Stesa a mano di conglomerati bituminosi di qualunque tipo, compreso l'eventuale avvicinamento nell'ambito del cantiere, compresa la cilindatura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Per spessore compresso da cm 3 a cm 6 (diconsi Euro trentasette/65)	t	37.65
Nr. 41	04.P83.A03.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura linea costituita da un insieme di triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni elemento verniciato a ripasso Ripasso singolo triangolino in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm. (diconsi Euro zero/82)	cad	0.82
Nr. 42	04.P83.A08.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Demarcazione (completa di doppio simbolo carrozzella e zebraura centrale) di parcheggio per handicappati doppio a pettine, secondo gli schemi della fig. II 445/b (art. 149 R.E. cds), dim. m 6,00x5,00 Demarcazione stallo h o C/S a doppio pettine (diconsi Euro cinquantasette/38)	cad	57.38
Nr. 43	04.P83.D02.010 Segnaletica in termo-colato plastico. Strisce di mezzzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di superficie effettivamente colata. Striscia di larghezza di 15 cm (diconsi Euro due/26)	m	2.26
Nr. 44	04.P83.D06.005 Segnaletica in termo-colato plastico Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP urbano o TAXI (diconsi Euro ottantuno/56)	cad	81.56

Nr. 45	04.P83.A13.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista ciclabile", "omino" o altro, per ogni elemento verniciato a ripasso Tracciatura o ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile" o "omino" o di altro tipo, in vernice spartitraffico rifrangente, colore bianco, dimensioni vuoto per pieno fino a 150*200 cm. (diconsi Euro otto/01)	cad	8.01
Nr. 46	04.P83.D01.005 Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente colata, spessore minimo mm. 2 Passaggi pedonali, linee di arresto (diconsi Euro ventisei/09)	m ²	26.09
ECONOMIA			
Nr. 47	01.P01.A20.005 Operaio qualificato Ore normali (diconsi Euro trentaquattro/21)	h	34.21
Nr. 48	01.P01.A10.005 Operaio specializzato Ore normali (diconsi Euro trentasei/91)	h	36.91
Nr. 49	01.P24.C50.005 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista (diconsi Euro quarantotto/20)	h	48.20
Nr. 50	01.P24.A10.005 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m ³ 0.500 (diconsi Euro sessantatre/76)	h	63.76
Nr. 51	01.P24.C40.005 Nolo di dumper compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata di m ³ 1 (diconsi Euro quarantasei/48)	h	46.48
	----- ----- -----		

Il legale rappresentante dell'Impresa
Firmato digitalmente

IN CASO DI CONCORRENTI PLURIMI (RTI/CONSORZI)

In caso di partecipazione alla gara in RTI/Consorzio/Soggetto plurimo non ancora costituito la presente autocertificazione deve essere sottoscritta da ogni Ditta del Raggruppamento/Consorzio/Soggetto plurimo.